

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

Nr. 3625 / 07.09.2026

Aprobat,
Primar,
Rasmerita Adrian



CAIET DE SARCINI
pentru achizitia directa de lucrari

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL
„MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL, COMUNA NAMOLOASA,
JUDETUL GALATI”

Autoritatea contractanta	U.A.T. COMUNA NAMOLOASA, JUDETUL GALATI
Valoarea estimata	899.721,59 lei fara TVA
Durata de executie	4 luni
Garantia de buna executie	5% din pretul contractului fara TVA
Amplasament	Comuna Namoloasa, judetul Galati
An	2026

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

1. DATE GENERALE

Autoritatea contractanta: U.A.T. COMUNA NAMOLOASA, JUDETUL GALATI

Sediul: Comuna Namoloasa, judetul Galati

Tel./Fax: 0236-830504

E-mail: primarianamoloasa@yahoo.com

Denumirea obiectivului: „Modernizare Strada Mihai Viteazul, comuna Namoloasa, judetul Galati”

Tipul contractului: Contract de lucrari – executie.

Valoarea estimata a achizitiei: 899.721,59 lei fara TVA.

Durata de executie: 4 luni de la data stabilita prin ordinul de incepere, cu respectarea conditiilor contractuale.

Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA, constituita in conditiile prevazute in contract si de legislatia aplicabila.

2. OBIECTUL SI SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini stabileste cerintele minime obligatorii pentru executia lucrarilor aferente obiectivului „Modernizare Strada Mihai Viteazul, comuna Namoloasa, judetul Galati”. Lucrarile se vor executa integral in conformitate cu Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie, piesele desenate, caietele de sarcini pe specialitati, listele de cantitati fara valori, avizele, autorizatiile si dispozitiile proiectantului/beneficiarului emise legal pe parcursul executiei.

Cerintele din prezentul document completeaza documentatia tehnica a proiectantului din perspectiva achizitiei si a obligatiilor viitorului executant. Specificatiile tehnice ale proiectului nu se inlocuiesc prin prezentul caiet, ci se considera parte integranta si obligatorie a documentatiei de atribuire.

3. DOCUMENTATIA TEHNICA DE REFERINTA

- Proiect Tehnic + Detalii de Executie + Caiete de Sarcini pentru obiectivul „Modernizare Strada Mihai Viteazul, comuna Namoloasa, judetul Galati”, elaborat de S.C. ANDRUMEDA DESIGN S.R.L.;
- Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.);

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

- Caietele de sarcini tehnice ale proiectantului pentru: terasamente, strat de balast, strat din piatra sparta, mixturi asfaltice, marcaje orizontale, semnalizare rutiera verticala, dispozitive de scurgere si evacuare a apelor, incadrarea trotuarelor cu borduri, pavaje din pavele prefabricate din beton si protectia mediului;
- Listele de cantitati fara valori si formularele economice aferente proiectului;
- Piese desenate, profilele, detaliile de executie si programul de control al calitatii/fazelor determinante din proiect.

In cazul unor necorelari intre piese, executantul nu va adopta unilateral o solutie. Acesta va solicita in scris clarificarea beneficiarului/proiectantului inainte de executarea lucrarii respective.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI SI SITUATIA EXISTENTA

Strada Mihai Viteazul prezinta o structura rutiera existenta cu imbracaminte asfaltica usoara, cu degradari locale constand in cedari ale structurii, gropi, fagase, fisuri, crapaturi si tasari neuniforme. Acostamentele sunt insuficient amenajate, iar dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale sunt neuniforme sau lipsesc pe anumite sectoare. Investitia urmareste asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale sigure si confortabile, imbunatatirea drenajului, protejarea corpului drumului si cresterea calitatii spatiului public.

5. PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI AI OBIECTIVULUI

Nr. crt.	Element	Caracteristica / cantitate
1	Lungime strada	680,00 m
2	Latime parte carosabila	4,00 – 4,50 m
3	Acostamente	2 × 0,50 m
4	Suprafata totala imbracaminte asfaltica	3.355,00 mp
5	Suprafata totala cedari de remediat	1.300,00 mp
6	Platforma de stationare	125,00 mp
7	Trotuare	355,00 mp
8	Borduri prefabricate 10×15 cm	660,00 m

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

Nr. crt.	Element	Caracteristica / cantitate
9	Rigola din beton	311,00 m
10	Rigola din pamant	35,00 m
11	Podete tubulare Ø300 mm, L=5,00 m – accese proprietati	12 buc.
12	Ridicare la cota camine	2 buc.

6. SOLUTIA TEHNICA SI CATEGORIILE PRINCIPALE DE LUCRARI

6.1. Lucrari pregatitoare si trasarea lucrarilor

- predarea si materializarea amplasamentului, verificarea reperelor si trasarea elementelor proiectate;
- asigurarea accesului in santier si mentinerea circulatiei in conditii de siguranta;
- indepartarea materialelor necorespunzatoare si efectuarea lucrarilor pregatitoare prevazute in proiect;
- protejarea utilitatilor, proprietatilor si constructiilor din zona lucrarilor;
- semnalizarea temporara a zonei de lucru inainte de inceperea oricarei interventii in carosabil.

6.2. Remedierea cedarilor structurii rutiere

In zonele cu cedari, structura prevazuta in proiect se va reface in straturi, dupa cum urmeaza:

- strat de uzura din mixtura asfaltica BA16, grosime 4 cm;
- strat de legatura din mixtura asfaltica BAD22,4, grosime 6 cm;
- strat de baza din piatra sparta, grosime 12 cm;
- strat de fundatie din balast, grosime 15 cm;
- strat de forma din balast, grosime 10 cm.

Decuparea, frezarea, excavarea, compactarea terenului de fundare, punerea in opera si compactarea fiecarui strat se vor realiza la cotele, grosimile, tolerantele si gradele de compactare prevazute de proiect si caietele de sarcini.

6.3. Ranforsarea partii carosabile

- strat de legatura din mixtura asfaltica BAD22,4, grosime 6 cm;
- strat de uzura din mixtura asfaltica BA16, grosime 4 cm;

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

Înainte de asternerea straturilor asfaltice se vor executa pregătirea suprafeței, curățarea, amorțirea și toate operațiunile prevăzute în proiect. Mixturile asfaltice vor fi produse, transportate, asternute și compactate cu respectarea temperaturilor și condițiilor tehnologice aplicabile.

6.4. Acostamente

Acostamentele vor fi realizate conform proiectului, inclusiv în zonele de racordare și la curbe, cu respectarea pantelor transversale prevăzute. Materialele, grosimile și gradul de compactare vor respecta detaliile proiectate.

6.5. Platforma de staționare

În zona prevăzută prin proiect se va executa platforma de staționare cu următoarea structură:

- strat de uzură din mixtura asfaltică BA16, grosime 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă, grosime 20 cm.

6.6. Trotuare

Trotuarul pietonal va avea lățimea proiectată și va fi executat cu următoarea structură:

- pavele autoblocante din beton, grosime 6 cm;
- strat de nisip, grosime 3 cm;
- strat de fundație din balast, grosime 10 cm;
- încadrare cu borduri prefabricate, conform detaliilor proiectului.

La intersecții și în punctele prevăzute se vor asigura continuitatea traseului pietonal și trecerile necesare, respectând cotele și accesibilitatea stabilite prin proiect.

6.7. Colectarea și evacuarea apelor pluviale

- rigole din pământ, în sectoarele indicate în proiect;
- rigole pereate/betonate executate din beton C30/37, grosime 10 cm, pe strat de nisip compactat de 5 cm, conform detaliilor proiectului;
- asigurarea pantelor, racordurilor și descărcărilor astfel încât apa să nu baltească pe platforma drumului și să nu afecteze proprietățile limitrofe;
- curățarea și menținerea funcțională a dispozitivelor de scurgere pe durata execuției.

6.8. Accese la proprietăți

Pentru continuitatea rigolelor și asigurarea acceselor la proprietăți se vor executa podete tubulare cu diametrul Ø300 mm, lungimea de 5,00 m, în numărul și pozițiile prevăzute

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

in proiect. Lucrarile vor include toate operatiunile necesare pentru pozare, fundatie, racordare si refacerea suprafetelor.

6.9. Ridicarea la cota a caminelor

Caminele existente afectate de noile cote ale sistemului rutier vor fi aduse la cota finala conform detaliilor proiectului. Lucrarile se vor executa fara deteriorarea elementelor existente si cu refacerea corespunzatoare a structurii rutiere in jurul capacelor.

6.10. Semnalizare rutiera si marcaje

Pe durata executiei, executantul va asigura semnalizarea temporara a lucrarilor si dirijarea circulatiei, inclusiv masurile necesare pentru circulatia alternativa, daca situatia o impune. Dupa finalizarea lucrarilor se vor executa semnalizarea rutiera verticala si marcajele rutiere definitive prevazute in proiect.

7. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

- Executantul va analiza integral documentatia tehnica inainte de inceperea lucrarilor si va semnala in scris orice necorelare, lipsa sau imposibilitate tehnica identificata.
- Lucrarile vor fi executate numai pe baza proiectului, a detaliilor de executie si a dispozitiilor emise de persoanele competente.
- Nu se admit modificari de solutie, materiale, grosimi, cote sau tehnologii fara aprobarile legale necesare.
- Executantul va respecta succesiunea tehnologica, timpii de asteptare, conditiile meteo si temperaturile minime/maxime impuse de normative si fisele tehnice ale materialelor.
- Zonele terminate vor fi protejate pana la atingerea conditiilor necesare punerii in exploatare.
- Lucrarile ascunse vor fi receptionate si documentate inainte de acoperire.

8. MATERIALE, PRODUSE SI ECHIPAMENTE

Toate materialele si produsele pentru constructii puse in opera vor fi noi, conforme cu proiectul si cu cerintele legale aplicabile, insotite de documente de calitate, declaratii de performanta/conformitate, certificate, agremente sau alte documente prevazute de legislatie si de specificatiile tehnice.

- Materialele vor fi aprovizionate din surse capabile sa asigure constanta calitatii si cantitatilor necesare.

**ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA**

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

- Depozitarea se va realiza astfel incat sa fie prevenite contaminarea, segregarea, umezirea sau degradarea.
- Materialele neconforme vor fi indepartate din santier pe cheltuiala executantului.
- Utilajele si echipamentele vor fi adecvate tehnologiilor prevazute, in stare tehnica corespunzatoare si utilizate de personal competent.

9. CONTROLUL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI

Executantul va organiza controlul calitatii pe intreaga durata a contractului si va efectua, prin laboratoare autorizate/competente, toate incercarile si verificarile prevazute in proiect, caietele de sarcini, programul de control si normativele aplicabile.

- verificarea terenului de fundare si a gradului de compactare;
- verificarea calitatii si grosimii straturilor de fundatie si de baza;
- verificarea mixturilor asfaltice si a parametrilor de punere in opera;
- verificarea cotelor, pantelor, planeitatii si geometriei elementelor executate;
- verificarea betonului, pavajelor, bordurilor, rigolelor si podetelor;
- intocmirea proceselor-verbale de lucrari ascunse, faze determinante si receptii calitative.

Costurile aferente incercarilor, verificarilor si probelor necesare pentru demonstrarea conformitatii lucrarilor sunt in sarcina executantului, in masura in care documentatia contractuala nu prevede altfel.

10. PERSONALUL SI ORGANIZAREA EXECUTANTULUI

Executantul va asigura personalul tehnic si de executie necesar realizarii lucrarilor in termen si in conditii de calitate. Pentru activitatile pentru care legislatia impune autorizare/atestare, vor fi utilizate persoane care detin dreptul de practica valabil.

- responsabil tehnic cu executia (RTE), in domeniul corespunzator lucrarilor;
- conducator/sef de santier cu experienta adecvata tipului de lucrari;
- personal pentru controlul calitatii;
- personal responsabil cu securitatea si sanatatea in munca, prevenirea incendiilor si protectia mediului, conform obligatiilor legale;
- operatori si muncitori calificati pentru utilajele si operatiunile executate.

**ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA**

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

11. ORGANIZAREA DE SANTIER

- organizarea de santier va fi amplasata astfel incat sa nu afecteze nejustificat circulatia, proprietatile si utilitatile din zona;
- executantul va asigura caile de acces, depozitarea materialelor, spatiile necesare personalului si masurile de protectie;
- se va mentine permanent accesul autospecialelor de interventie si, pe cat posibil, accesul riveranilor;
- la finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi curatat, iar terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea corespunzatoare.

12. SIGURANTA CIRCULATIEI PE DURATA EXECUTIEI

Executantul raspunde de semnalizarea, delimitarea si protejarea lucrarilor. Orice inchidere sau restrictionare a circulatiei se va realiza numai in conditiile aprobarilor necesare. Semnalizarea temporara va fi mentinuta vizibila si functionala atat ziua, cat si noaptea.

13. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA. PSI

Executantul va respecta toate obligatiile legale privind securitatea si sanatatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, instruirea personalului, utilizarea echipamentelor individuale de protectie si securizarea zonelor de lucru.

14. PROTECTIA MEDIULUI SI GESTIONAREA DESEURILOR

- limitarea prafului, zgomotului, vibratiilor si emisiilor generate de utilaje;
- prevenirea poluarii solului si apelor cu combustibili, uleiuri, bitum sau alte substante;
- colectarea selectiva si evacuarea deseurilor catre operatori/instalatii autorizate, conform legislatiei;
- interdictia abandonarii materialelor rezultate din demolari, frezari sau excavari;
- refacerea zonelor afectate temporar de organizarea de santier si de accesul utilajelor.

15. GRAFICUL DE EXECUTIE SI DURATA CONTRACTULUI

Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni. Ofertantul va prezenta un grafic de executie adaptat lucrarilor prevazute in proiect, cu evidentierea cel putin a lucrarilor pregatitoare, partii carosabile si acostamentelor, bordurilor/trotuarelor, elementelor de colectare a apelor, lucrarilor auxiliare si semnalizarii/marcajelor.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

16. CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

- a) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul loca, buget de stat etc) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
- b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- c) certificat constatator, emis de ONRC;

17. CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine cel putin:

1. Declaratie de insusire si respectare integrala a Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie, caietelor de sarcini si listelor de cantitati.
2. Metodologia de executie pentru principalele categorii de lucrari, adaptata obiectivului.
3. Graficul de executie pentru durata de 4 luni.
4. Descrierea organizarii de santier si a masurilor pentru mentinerea circulatiei si accesului riveranilor.
5. Resursele de personal si utilajele/echipamentele ce vor fi utilizate.
6. Masurile de asigurare si control al calitatii, inclusiv modul de gestionare a lucrarilor ascunse si a verificarilor.
7. Masurile privind SSM, PSI, protectia mediului si gestionarea deseurilor.
8. Perioada de garantie acordata lucrarilor si modul de interventie pentru remedierea eventualelor defecte, cu respectarea cerintelor legale si contractuale.

18. PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara va fi elaborata pe baza listelor de cantitati aferente proiectului. Ofertantul va completa formularele economice solicitate de autoritatea contractanta si va include in pret toate cheltuielile necesare executarii complete si conforme a lucrarilor,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

inclusiv materiale, manopera, utilaje, transporturi, incercari, semnalizare temporara, organizare de santier, taxe si orice alte costuri necesare indeplinirii contractului.

Nu se vor modifica prin oferta cantitatile si descrierile din listele puse la dispozitie de autoritatea contractanta, decat daca aceasta emite in mod expres o clarificare/rectificare a documentatiei.

18.1. PUBLICAREA OFERTEI DE PRET IN CATALOGUL ELECTRONIC SEAP

Pana la data si ora-limita stabilite pentru depunerea ofertelor, operatorul economic participant are obligatia de a publica in catalogul electronic SEAP oferta de pret aferenta obiectivului „Modernizare Strada Mihai Viteazul, comuna Namoloasa, judetul Galati”.

Reperul publicat in catalogul electronic SEAP va permite identificarea fara echivoc a obiectului prezentei achizitii si va cuprinde pretul ofertat de operatorul economic.

Pretul publicat in catalogul electronic SEAP trebuie sa fie identic cu pretul total, fara TVA, inscris in propunerea financiara transmisa Autoritatii Contractante.

Dovada publicarii in catalogul electronic SEAP, respectiv extrasul/captura aferenta reperului publicat in SEAP, din care sa rezulte cel putin denumirea operatorului economic, denumirea reperului si pretul ofertat, se va anexa ofertei transmise Autoritatii Contractante pana la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Neprezentarea dovezii publicarii in SEAP pana la termenul-limita de depunere a ofertelor va fi analizata de Autoritatea Contractanta in raport cu indeplinirea prezentei cerinte.

19. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA. Modul, termenul si instrumentul de constituire, precum si conditiile de retinere si restituire vor fi cele stabilite prin contract si prin legislatia achizitiilor publice aplicabila la data semnarii contractului.

Garantia se raporteaza la valoarea contractului incheiat, nu la valoarea estimata a achizitiei.

20. SITUATII DE LUCRARI, MASURATORI SI DECONTARE

Lucrarile executate vor fi masurate si decontate pe baza cantitatilor real executate si acceptate, in limitele si conditiile contractului, pe baza documentelor justificative,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

situatiilor de lucrari si confirmarilor persoanelor desemnate de beneficiar. Orice lucrare care devine suplimentara sau neprevazuta se va trata numai prin mecanismele legale si contractuale aplicabile; executantul nu va executa lucrari suplimentare din proprie initiativa.

21. RECEPTIA LUCRARILOR SI DOCUMENTELE DE PREDARE

La finalizarea lucrarilor, executantul va solicita receptia si va preda documentatia completa aferenta lucrarilor executate. Inainte de receptie, toate neconformitatile constatate vor fi remediate.

- procese-verbale de lucrari ascunse si de faze de control;
- buletine de incercari si rapoarte de laborator;
- documente de calitate ale materialelor si produselor puse in opera;
- procese-verbale de receptie calitativa pe faze/categorii de lucrari;
- planuri/relevee si documente „as built”, daca sunt necesare potrivit proiectului si situatiei din teren;
- documentele necesare completarii Cartii Tehnice a constructiei;
- instructiuni/documente privind exploatarea si intretinerea, daca sunt aplicabile.

22. GARANTIA LUCRARILOR

Executantul raspunde pentru calitatea lucrarilor si pentru remedierea defectelor aparute in perioada de garantie. Durata efectiva a garantiei acordate lucrarilor va fi cea inscrisa in oferta acceptata si in contract, cu respectarea cerintelor minime care rezulta din legislatia si reglementarile tehnice aplicabile. Interventiile in garantie se vor realiza fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta atunci cand deficientele sunt imputabile executantului.

23. ORDINEA DE PRECEDENTA SI OBLIGATIA DE CORELARE

Ofertantul are obligatia de a studia toate piesele documentatiei inainte de depunerea ofertei. In cazul in care identifica neconcordante intre prezentul caiet de sarcini, proiectul tehnic, caietele de sarcini ale proiectantului, listele de cantitati si piesele desenate, acestea vor fi aduse la cunostinta autoritatii contractante inainte de depunerea ofertei. Dupa contractare, executantul nu poate invoca necunoasterea documentatiei pentru a justifica nerespectarea obligatiilor asumate.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NAMOLOASA
PRIMARIA

Adresa : Comuna Namoloasa , judetul Galati , CP 807210 , Tel./Fax 0236-830504,
E-mail : primarianamoloasa@yahoo.com; Web : <https://comunanamoloasa.ro>

24. CERINTE FINALE

- Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt cerinte minime obligatorii.
- Ofertarea presupune acceptarea amplasamentului si a conditiilor tehnice descrise in documentatia pusa la dispozitie.
- Executantul va respecta legislatia, standardele si normativele tehnice in vigoare aplicabile fiecarei categorii de lucrari.
- Orice referire la un standard sau normativ se intelege ca incluzand editia/forma in vigoare la data executarii, in masura in care proiectul si cadrul legal nu prevad altfel.
- Lucrarile vor fi predate complete, functionale, curate si apte pentru utilizarea prevazuta.

25. DOCUMENTE CARE FAC PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA ACHIZITIEI

Nr. crt.	Document
1	Prezentul Caiet de sarcini al Autoritatii Contractante
2	Proiectul Tehnic + Detaliile de Executie
3	D.T.A.C.
4	Caietele de sarcini tehnice ale proiectantului
5	Listele de cantitati fara valori / formularele economice
6	Piese desenate si detaliile de executie
7	Programul de control al calitatii si fazele determinante, dupa caz

Intocmit,
Secretar general Comuna,
Viorica APOSTU

